

令和 年 月 日

# 工事費仕訳書

工事名称 定住促進住宅(伊是名地区)1号棟建築工事(機械設備)

構造 RC造

面積

直接工事費

## 工事別内訳

NO	工事種別	金額	%	備考
1	衛生設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	ガス設備工事			
6	消火設備工事			
7	空調換気設備工事			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合計 ¥			



## 内 訳 書

NO		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HI-VP φ20(一般)	20.0	m			
	スリーブ取付	管×10%	1.0	式			
	フレキシブルチューブ	20A	1.0	〃			
	イ) の 計						
	ロ) 屋内外給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HI-VP φ20(一般)	17.0	m			
	〃	HI-VP φ30(地中)	16.0	〃			
	量水器取付	13mm	3.0	個			
	止水栓	13A	3.0	〃			
	仕切弁	GV-32A	1.0	〃			
	仕切弁筐		1.0	〃			
	メカ接手	40A×30A (チース)	1.0	〃			
	〃	40A (ソケット)	1.0	〃			
	土工事(一般)						
	根切り	小規模土工	3.6	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	小規模土工 発生土	2.4	〃			
	埋戻し	保護砂	1.2	〃			
	残土処分	構内処理	2.4	〃			
	機械搬入費	BH 0.28	1.0	往復			
	土工事(車道)						
	根切り	小規模土工	1.5	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	保護砂	0.5	〃			



## 内 訳 書

NO	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事					
	イ) 屋内排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管	VP- φ20 (一般)	5.0	m		
	〃	VP- φ40 (便所)	1.0	〃		
	〃	VP- φ50 (便所)	6.0	〃		
	〃	VP- φ75 (便所)	3.0	〃		
	スリーブ取付	管×10%	1.0	式		
	吸気弁	HBVLN50N	1.0	個		
	〃	HBVLK40	1.0	〃		
	床上掃除口	CO-50A	1.0	〃		
	防虫網	20A (SUS)	1	〃		
	イ) の 計					
	ロ) 屋外排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管	VP- φ75 (一般)	3.0	m		
	〃	VP- φ100 (一般)	12.7	〃		
	〃	VP- φ100 (地中)	17.0	〃		
	〃	VP- φ75 (架空)	11.0	〃		
	同上配管塗装	75A	11.0	〃		
	ルーフドレン	75A (鋳鉄製)	3.0	個		
	小口径ハート柵	H=490 90L-75-125	1.0	組		
	〃	H=420 90Y-75×100-150	1.0	〃		
	〃	H=520 90Y-75×100-150	1	組		
	〃	H=620 90Y-75×100-150	1	〃		
	〃	H=630 90L-100-150	1	組		
	〃	H=750 45L-100-150	1	〃		



## 内 訳 書

NO		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
	耐熱性硬質塩ビ管	HT-VP 20A (一般)	12.0	m			
	スリーブ取付	管×10%	1.0	式			
	給湯管保温	20A (ヒット内)	11.0	〃			
	〃	外装ステンレス 25A (屋外露出)	1.0	〃			
	フレキシブルチューブ	20A	1.0	〃			
	ガス瞬間湯沸器	16号	1.0	台			
4	の 計						

## 内 訳 書

NO		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	ポリエチレン被覆鋼管	PLP15A(一般)	17.0	m			
	〃	PLP20A(一般)	5.0	〃			
	〃	PLP25A(一般)	7.0	〃			
	スリーブ取付	管×10%	1.0	式			
	ガスコック	15A	3.0	個			
	ヒューズコック	9.5A	3.0	〃			
	フレキシブルチューブ	15A	3.0	〃			
	5 の 計						



## 内 訳 書

NO		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	空調換気設備工事						
	イ) 配管工事						
	スパイラルダクト	100A	5.0	m			
	〃	150A	1.0	〃			
	冷媒用被服銅管	6.4/9.5	1.0	〃			
	硬質塩化ビニール管	VP-20 (架空)	2.0	〃			
	スリーブ取付	管×9%	1.0	式			
	保温工事	ロックウール保温材 50t	1.0	m <sup>2</sup>			
	スリムダクト		1.0	〃			
	イ) の 計						
	ロ) 機器取付工事						
	ルームエアコン	3.6kw	1.0	台			
	〃	2.5kw	1.0	〃			
	〃	2.8kw	1.0	〃			
	室外機防錆処理	ルームエアコンkw	3.0	〃			
	天井用換気扇	70m <sup>3</sup> (FE-1)	3.0	〃			
	〃	40m <sup>3</sup> (FE-2)	3.0	〃			
	レンジフードファン	300m <sup>3</sup> (FE-4)	3.0	〃			
	自然給気口	天井取付用 (0A-1)	3.0	〃			
	パイプフード	100A (ステンレス製)	9.0	個			
	〃	150A (ステンレス製)	3.0	〃			
	ロ) の 計						
	7 の 計						

