

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

明 細 書 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号農道		式			明 1 号 P9	
2号農道		式			明 2 号 P11	
3号農道		式			明 3 号 P14	
4号農道		式			明 4 号 P16	
5号農道		式			明 5 号 P18	

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
1号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	302	m3			P 1 号 P41	押土無し 昼間(亜熱帯割増有) P.754(マニュアルP.1036)	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	26	m3			P 2 号 P43	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.773(マニュアルP.1065)	
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し(粘質土・礫質土)	22	m3			施 1 号 P27	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	303	m3			P 3 号 P45	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
舗装工	1	式					
下層路盤(車道・路肩部) C -40 40～0mm 黒石	1,117	m2			P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚120mm 昼間(亜熱帯割増有) P.918(マニュアルP.1292)	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	1,117	m2			P 5 号 P49	1層施工 全仕上り厚80mm 昼間(亜熱帯割増有) P.921(マニュアルP.1297)	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3	1,117	m2			P 6 号 P51	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) P.928(マニュアルP.1308)	
附帯工	1	式					
地先境界ブロック	270	m			代 1 号 P21		
撤去工	1	式					

上村西第1地区(1~5号)農道整備工事(R8-1)

【 第 1 号 明細書 】

(続 き)

1号農道

1 式 当り

[illegible]

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
2号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	153	m3			P 1 号 P41	押土無し 昼間(亜熱帯割増有) P.754(マニュアルP.1036)	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	30	m3			P 2 号 P43	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.773(マニュアルP.1065)	
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し (粘質土・礫質土)	14	m3			施 1 号 P27	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	168	m3			P 3 号 P45	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
舗装工	1	式					
下層路盤(車道・路肩部) C -40 40～0mm 黒石	604	m2			P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚120mm 昼間(亜熱帯割増有) P.918(マニュアルP.1292)	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	604	m2			P 5 号 P49	1層施工 全仕上り厚80mm 昼間(亜熱帯割増有) P.921(マニュアルP.1297)	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3	604	m2			P 6 号 P51	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) P.928(マニュアルP.1308)	
附帯工	1	式					
水兼側壁	161	m			代 2 号 P22		
地先境界ブロック	2	m			代 1 号 P21		

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 2 号 明細書 】							(続 き)	1 式 当り	
2号農道									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
張りコンクリート		40	m			代 3 号 P23			
撤去工		1	式						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		6.3	m			P 7 号 P54	昼間(亜熱帯割増有) P.839(マニュアルP.1177)		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		32.4	m2			P 8 号 P56	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.843(マニュアルP.1182)		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)		1.3	m3			P 9 号 P58	運搬距離3.5km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無)P.850(マニュアルP.1190)		
殻輸送費 仲田港から運天港:10tダンプ往復		1	台				4.3m3まで積載可能/台		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)		1.3	m3			P 10 号 P60	運搬距離6.5km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無)P.850(マニュアルP.1190)		
給水栓移設工		1	式						
給水栓移設		6	箇所			代 4 号 P24			
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 50mm × 4m		2	本				R03年09月削除		
TS継手		12	個				2026年2月 積p818建P692 241 252		
計									

上村西第1地区(1~5号)農道整備工事(R8-1)

【 第 2 号 明細書 】

(続 き)

2号農道

1 式 当り

[illegible]

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
3号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	210	m3			P 1 号 P41	押土無し 昼間(亜熱帯割増有) P.754(マニュアルP.1036)	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	30	m3			P 2 号 P43	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.773(マニュアルP.1065)	
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し(粘質土・礫質土)	11	m3			施 1 号 P27	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	228	m3			P 3 号 P45	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
舗装工	1	式					
下層路盤(車道・路肩部) C -40 40～0mm 黒石	878	m2			P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚120mm 昼間(亜熱帯割増有) P.918(マニュアルP.1292)	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	878	m2			P 5 号 P49	1層施工 全仕上り厚80mm 昼間(亜熱帯割増有) P.921(マニュアルP.1297)	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3	878	m2			P 6 号 P51	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) P.928(マニュアルP.1308)	
附帯工	1	式					
水兼側壁	184	m			代 2 号 P22		
張りコンクリート	37	m			代 3 号 P23		

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 3 号 明細書 】 （ 続 き ）							1 式 当り
3号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
撤去工	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6.9	m			P 7 号 P54	昼間(亜熱帯割増有) P.839(マニュアルP.1177)	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	14.8	m2			P 8 号 P56	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.843(マニュアルP.1182)	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	0.6	m3			P 9 号 P58	運搬距離3.5km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無)P.850(マニュアルP.1190)	
殻輸送費 仲田港から運天港:10tダンプ往復	1	台				4.3m3まで積載可能/台	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	0.6	m3			P 10 号 P60	運搬距離6.5km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無)P.850(マニュアルP.1190)	
給水栓移設工	1	式					
給水栓移設	5	箇所			代 4 号 P24		
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 50mm×4m	2	本				R03年09月削除	
TS継手	10	個				2026年2月 積p818建P692 241 252	
計							
単位当たり							

上村西第1地区(1~5号)農道整備工事(R8-1)

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
4号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	100	m3			P 1 号 P41	押土無し 昼間(亜熱帯割増有) P.754(マニュアルP.1036)	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	17	m3			P 2 号 P43	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.773(マニュアルP.1065)	
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し(粘質土・礫質土)	8	m3			施 1 号 P27	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	108	m3			P 3 号 P45	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
舗装工	1	式					
下層路盤(車道・路肩部) C -40 40~0mm 黒石	323	m2			P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚120mm 昼間(亜熱帯割増有) P.918(マニュアルP.1292)	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	323	m2			P 5 号 P49	1層施工 全仕上り厚80mm 昼間(亜熱帯割増有) P.921(マニュアルP.1297)	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3	323	m2			P 6 号 P51	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) P.928(マニュアルP.1308)	
附帯工	1	式					
水兼側壁	53	m			代 2 号 P22		
地先境界ブロック	75	m			代 1 号 P21		

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 4 号 明細書 】							(続 き)		1 式 当り		
4号農道											
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
給水栓移設工			1	式							
給水栓移設			2	箇所			代 4 号 P24				
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 50mm × 4m			1	本				R03年09月削除			
TS継手			4	個				2026年2月 積p818建P692 241 252			
計											
単位当たり											

上村西第1地区(1~5号)農道整備工事(R8-1)

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
5号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	80	m3			P 1 号 P41	押土無し 昼間(亜熱帯割増有) P.754(マニュアルP.1036)	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	14	m3			P 2 号 P43	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.773(マニュアルP.1065)	
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し(粘質土・礫質土)	7	m3			施 1 号 P27	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	85	m3			P 3 号 P45	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
舗装工	1	式					
下層路盤(車道・路肩部) C-40 40~0mm 黒石	281	m2			P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚120mm 昼間(亜熱帯割増有) P.918(マニュアルP.1292)	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	281	m2			P 5 号 P49	1層施工 全仕上り厚80mm 昼間(亜熱帯割増有) P.921(マニュアルP.1297)	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3	281	m2			P 6 号 P51	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) P.928(マニュアルP.1308)	
附帯工	1	式					
水兼側壁	76	m			代 2 号 P22		
地先境界ブロック	15	m			代 1 号 P21		

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 5 号 明細書 】							(続 き)		1 式 当り		
5号農道											
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
張りコンクリート			18	m			代 3 号 P23				
給水栓移設工			1	式							
給水栓移設			2	箇所			代 4 号 P24				
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 50mm × 4m			1	本				R03年09月削除			
TS継手			4	個				2026年2月 積p818建P692 241 252			
計											
単位当たり											

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m			代 1 号 P21	
水兼側壁		m			代 2 号 P22	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ		m			代 3 号 P23	
給水栓移設		箇所			代 4 号 P24	

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 1 号 代価表 】						
地先境界ブロック						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 C-40 40～0mm 黒石	1.7	m2			P 11 号 P62	碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) P.863(マニュアルP.1211)
型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m2			P 12 号 P64	昼間(亜熱帯割増有) P.875(マニュアルP.1227)
コンクリート 小型 一般養生	0.14	m3			P 13 号 P66	人力 昼間(亜熱帯割増有) P.870(マニュアルP.1220)
鉄筋加工・組立	0.01	t			施 2 号 P28	
目地板 30m2未満	0.014	m2			P 14 号 P68	昼間(亜熱帯割増有) P.878(マニュアルP.1230)
計						
単位当たり						

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 2 号 代価表 】						
水兼側壁						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 C-40 40～0mm 黒石	6	m2			P 11 号 P62	碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) P.863(マニュアルP.1211)
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m2			P 12 号 P64	昼間(亜熱帯割増有) P.875(マニュアルP.1227)
コンクリート 小型 一般養生	0.9	m3			P 15 号 P70	人力 昼間(亜熱帯割増有) P.870(マニュアルP.1220)
計						
単位当たり						

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

【 第 3 号 代価表 】						
張りコンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 C-40 40～0mm 黒石	3	m ²			P 11 号 P62	碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) P.863(マニアルP.1211)
型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	1	m ²			施 3 号 P30	昼間(亜熱帯割増) -4- -7
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (人力打設) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	3	m ²			施 4 号 P32	目地材無し 昼間(亜熱帯割増) -4- -7
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	3	m ²			施 5 号 P34	昼間(亜熱帯割増) -4- -7
計						
単位当たり						

上村西第1地区(1~5号)農道整備工事(R8-1)

【 第 4 号 代価表 】							1 箇所 当り
給水栓移設							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水栓移設	1	式					
コンクリート分水槽据付 据付・撤去 製品質量：400kgを超え600kg以下	1	基			P 16 号 P72	基礎砕石有り 昼間(亜熱帯割増有) P.883(マニュアルP.1239)	
基礎砕石 C -40 40~0mm 黒石	0.12	m2			P 17 号 P74	砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) P.863(マニュアルP.1211)	
基礎砕石 C -40 40~0mm 黒石	0.94	m2			P 17 号 P74	砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) P.863(マニュアルP.1211)	
給水栓土工	1	式					
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	1.12	m3			P 18 号 P76	昼間(亜熱帯割増有) P.773(マニュアルP.1065)	
管水路基礎 区分 海、陸砂	0.08	m3			施 6 号 P36	基床幅が45cm以上 P.199 (マニュアル P.350)	
管水路基礎 区分 海、陸砂	0.04	m3			施 6 号 P36	基床幅が45cm以上 P.199 (マニュアル P.350)	
人土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し (砂・砂質土)	0.55	m3			施 7 号 P38	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
人土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し (砂・砂質土)	0.23	m3			施 7 号 P38	振動コンパクタ(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離3.5km以下	0.86	m3			P 19 号 P78	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
計							

上村西第1地区(1~5号)農道整備工事(R8-1)

【 第 4 号 代価表 】

(続 き)

給水栓移設

1 箇所 当り

[illegible]

上村西第1地区（1～5号）農道整備工事（R8-1）

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し (粘質土・礫質土)		m ³			施 1 号 P27	振動コンパクタ(1) P.42 (マニュアル P.160)
鉄筋加工・組立		t			施 2 号 P28	
型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)		m ²			施 3 号 P30	昼間(亜熱帯割増) -4- -7
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (人力打設) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		m ²			施 4 号 P32	目地材無し 昼間(亜熱帯割増) -4- -7
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)		m ²			施 5 号 P34	昼間(亜熱帯割増) -4- -7
管水路基礎 区分 海、陸砂		m ³			施 6 号 P36	基床幅が45cm以上 P.199 (マニュアル P.350)
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し (砂・砂質土)		m ³			施 7 号 P38	振動コンパクタ(1) P.42 (マニュアル P.160)