

# 工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称	定住促進住宅仲田2号棟、内花1号棟建築一式工事(R2)
構 造	鉄筋コンクリート壁式構造平屋建て (仲田2号棟)
面 積	建築面積 : 107.45m <sup>2</sup> 延床面積 : 89.43m <sup>2</sup>
工 事 費	¥0 (純工事費)

No	工 事 費 別	金 額	%	備 考
1	共通仮設工事			
2	建築工事費			
3	電気設備工事			
4	機械設備工事			
	合 計			







内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	クラッシュラン	19.0	m <sup>3</sup>			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	106	m <sup>2</sup>			
	土壌処理 土間下	帯状散布・面状散布	140	m <sup>2</sup>			
	土壌処理 機械運搬	軽自動車	1.0	往復			
	小 計						





内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	166	m <sup>2</sup>			
	普通合板型枠	壁式構造 地上軸部 B種	726	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	892	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種 コーン処理 目違いばらい	892	m <sup>2</sup>			
	型枠目地棒	20×20	90.2	m			
	型枠目地棒	手間	90.2	m			
	型枠運搬	4t車 運天港～伊是名	8.0	往復			
	普通車	運天港～伊是名	12.0	往復			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート工事						
	内壁コンクリートブロック積み	厚100mm 空洞ブロック16	19.3	m <sup>2</sup>			
	目隠しマスブロック	100×190×190	120	個			
	小 計						





内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	タイル工事						
	床タイル張り	一般タイル張 磁器質 無釉 200mm角	8.0	m <sup>2</sup>			
	壁タイル張り	一般タイル張 磁器質 無釉 200mm角	27.6	m <sup>2</sup>			
	階段 ノンスリップタイル	磁器質 無釉 150×60	3.2	m			
	小 計						









内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	金属製建具工事						
	(アルミ製建具)						
	AD-1 玄関ドア	5ED-2A102□-53R(LR)TB(5)	3	箇所			
	AE-1 70mmアルミ引き違い	W1800×H2000	3	箇所			
	AW-1 70mmアルミ引き違い	W800×H700	3	箇所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	海上輸送費		1	式			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	木製建具工事						
	(木製建具)						
	WD-1 片開きドア	ダイケン00デザイン 同等品 730×2000	3	箇所			
	WD-2 片引き戸	ダイケンD1 同等品 1645×2000	3	箇所			
	WD-2 片引き戸	ダイケンD1 同等品 1450×2000	3	箇所			
	WD-4 引違い戸	シナ合板CL 1600×2000	3	箇所			
	建具金物		1	式			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小 計						



内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装工事						
	EP塗り	コンクリート面 素地別途 見上	37.3	m <sup>2</sup>			
	素地ごしらえ	コンクリート面 工程A種	37.3	m <sup>2</sup>			
	CL塗り(糸幅300mm以下)	木部素地B種	198	m			
	CL塗り(糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地B種	198	m			
	材料費運搬	2t車	1.0	往復			
	小 計						



内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	下駄箱 脚付き 運送費込み	ダイケン普及シリーズ同等品 FW0520-1:750×820×395	3	箇所			
	既製品キッチン 運送費込み	レンジフード 吊り戸棚 水栓 込み	3	箇所			
	シャワーユニット 運送費込み		3	箇所			
	洗面化粧台 運送費込み		3	箇所			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事						
	敷地整地		89.9	m2			
	プロパン置き場		1.0	式			
	小 計						