

工事費仕訳書

工事名称 定住促進住宅仲田2号棟・内花1号棟建築一式工事(R2)

構造 RC造

面積

直接工事費 (内花1号棟)

工事別内訳

NO	工事種別	金額	%	備考
1	衛生設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	ガス設備工事			
6	消火設備工事			
7	換気設備工事			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合計 ¥			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	イ) 屋内給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP φ20(便所)	27	m			
	スリーブ取付	管×10%	1	式			
						0	×3
	イ) の 計					0	
	ロ) 屋外給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP φ20(地中)	18	m			
	〃	HI-VP φ30(地中)	50	〃			
	量水器取付	13mm	3	個			
	止水栓	13A	3	〃			
	仕切弁	GV-32A	1	〃			
	仕切弁筐		1	〃			
	埋設表示シート	アルタン	68	m			
	土工事(一般)		0				
	根切り	小規模土工	11.8	m ³			
	埋戻し	小規模土工 発生土	7.9	〃			
	埋戻し	保護砂(海砂)	3.9	〃			
	残土処分	ダンプトラック4t積BH0.28m ² 土砂5.0km以下DID区間無し	7.9	〃			
	機械搬入費	BH 0.28	1.0	往復			
	土工事(車道)						
	根切り	小規模土工	1.2	m ³			
	埋戻し	保護砂(海砂)	0.4	m ³			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	イ) 屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP- φ40 (便所)	3	m			
	〃	VP- φ50 (便所)	9	〃			
	〃	VP- φ75 (便所)	12	〃			
	スリーブ取付	管×10%	1	式			
	硬質塩化ビニル管	VP- φ50 (架空)	4	m			
	配管塗装	50A	4	〃			
	床排水金物	T5A-50	1	個			
	ベントキャップ	VC-50	1	〃			
						0	×3
	イ) の 計					0	
	ロ) 屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP- φ75 (地中)	6	m			
	〃	VP- φ100 (地中)	33	〃			
	小口径ハート柵	S-1 H=300 M-LWS100-150	1	組			
	〃	S-2 H=340 M-YWS100×100×75-150	1	〃			
	〃	S-3 H=380 M-YWS100×100×75-150	1	〃			
	小口径ハート柵	S-4 H=750 DR-100-150 (防護蓋)	1	〃			
	小口径ドロップ柵	S-5 H=850 ST-100-150 (防護蓋)	1	〃			
	小口径ドロップ柵	S-6 H=950 ST-100-150 (防護蓋)	1	〃			
	土工事(一般)						
	根切り	小規模土工	8	m ³			
	埋戻し	小規模土工 発生土	2.1	〃			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	イ)配管工事.1						
	ポリエチレン被覆鋼管	PLP15A(屋内)	8	m			
	スリーブ取付	管×10%	1	式			
	ガスソック	15A	1	個			
	ヒューズソック	9.5A	1	〃			
	ガス用フレキ	15A	1	〃			
						0	×3
	イ) の 計					0	
	ロ)配管工事.2						
	ポリエチレン被覆鋼管	PLP15A(屋内)	27	m			
	ロ) の 計					0	
	5 の 計					0	

